

Optiekeuzelijst Jonker Opbroek Noord fase 2 bouwnummer 8, 9 en 10

Pagina 1

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
Ruwbouw					
Uitbouw					
RR.UI.01	Uitbouw 1200 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel -Uitvoering volgens tekening. -Basis achtergevel begane grond wordt 1200 mm naar achteren geplaatst. -Wanden behangklaar. -Plafond spackspuitwerk. -Begane grondvloer is een geïsoleerde systeemvloer -Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten capaciteit. -Één extra DWCD hoogte 300+. -Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van isolatie. -Dakbedekking: volgens afwerkstaat. -Afdekkap: volgens afwerkstaat.	<input type="checkbox"/>	-----	15.225,00	-----
RR.UI.02	Uitbouw 2400 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel -Uitvoering volgens tekening. -Basis achtergevel begane grond wordt 2400 mm naar achteren geplaatst. -Wanden behangklaar. -plafond spackspuitwerk. -2x extra dubbele wandcontactdoos hoogte 300+. -Begane grondvloer: geïsoleerde systeemvloer. -Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten capaciteit. -Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van afschotisolatie. -Dakbedekking: volgens afwerkstaat. -Afdekkap: volgens afwerkstaat.	<input type="checkbox"/>	-----	21.550,00	-----
Berging					
RR.BE.02	Ongeïsoleerde berging (3 x 6 mtr) isoleren -Uitvoering volgens tekening. -Vrijdragende betonnen geïsoleerde systeemvloer voorzien van een kruipluik. -Zandcementdekvloer 7 cm dikte. -Wanden geïsoleerde spouwmuur: binnenblad kalkzandsteen, behangklaar. -Dak: kanaalplaatvloer voorzien van afschotisolatie. -Dakbedekking: volgens afwerkstaat. -Plafond spackspuitwerk. -Exclusief verwarming -Basis installaties volgens ongeïsoleerde berging. -Dakventilator -Ventilatie rooster in achterdeur LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 8 EN 10	<input type="checkbox"/>	-----	11.925,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 2

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
RR.BE.03	Tussenwand in berging inclusief binnendeurkozijn svedex match montage -Uitvoering volgens tekening. -Wand: gasbeton behangklaar. -Svedex match montage staal opdek kozijn, met bovenlicht. -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot. -Deurafmetingen 880 x 2315 mm. -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010. -Extra plafond lichtpunt op hotelschakeling (2 stuks schakelaars) inbouw. -Extra dubbele wandcontactdoos hoogte 1050+. LET OP: alleen in combinatie met optie TR.BE.02 en niet mogelijk bij bouwnummer 10	<input type="checkbox"/>	-----	1.400,00	-----
RR.KO.05	Buitendeurkoz. kunststof dichte uitvoering (bij ongeïsoleerde berging) tussen keuken en berging -Kunststof buitenkozijn (breedte 1110 mm) K-Vision Trend, dichte deur -Kunststof geïsoleerde deur, geïsoleerd trespa paneel kleur RAL 9016. -DTS-onderdorpel kleur zwart. -Kozijnprofiel glad RAL 9016. -Betonlatei in kalkzandsteen binnenblad. -Stalen gevellatei in gevelmetselwerk binnen in berging. LET OP: alleen mogelijk i.c.m. met een uitbouw van 1200 mm of 2400 mm	<input type="checkbox"/>	-----	3.750,00	-----
RR.KO.07	Kunststof dubbele bergingsdeuren i.p.v. enkele deur -Uitvoering volgens tekening. -Afm. 2130 x2395 mm (buitenwerkse kozijnmaat) -Doorgang 900 mm per deur	<input type="checkbox"/>	-----	4.475,00	-----
RR.LO.01	Loodervanger in metselen t.b.v. toekomstige carport lengte 5 m1 -Loodervanger in metselen lengte ca 5,0 m1. -Doorgezet tot op binnenblad. - LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 8	<input type="checkbox"/>	-----	650,00	-----
Achtergevel					
RR.KO.01	Tuindeuren met zijlichten i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel (breedte 3090 mm) -Dubbele tuindeuren inclusief zijlichten uitvoering kunststof. -Deurstoppen aan achtergevel t.b.v. loopdeur. -Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt. -DTS-onderdorpel kleur zwart. -Veiligheidsglas in kozijn. -Triple beglazing. -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016.	<input type="checkbox"/>	-----	2.200,00	-----
RR.KO.02	Tuindeuren i.p.v. raamkozijn achtergevel (breedte 1660 mm)	<input type="checkbox"/>	-----	1.970,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 3

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
RR.KO.03	<ul style="list-style-type: none"> -Dubbele tuindeuren uitvoering kunststof. -Deurstoppen aan achtergevel t.b.v. loopdeur. -Oorspronkelijke raamkozijn vervalt. -DTS-onderdorpel kleur zwart. -Veiligheidsglas in kozijn. -Triple beglazing. -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016. <p>Kozijn met vast glas tot peil i.p.v. achterdeur (breedte 1110 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kozijn met vast glas tot peil uitvoering kunststof. -Oorspronkelijke achterdeur vervalt. -Veiligheidsglas in kozijn. -Triple beglazing. -Kunststof onderdorpel als kozijnprofiel (kleur als kozijn). -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016. 	<input type="checkbox"/>	-----	440,00	-----
RR.KO.04	<p>Alleen i.c.m. optie RR.KO.02</p> <p>Hefschuifpui i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel (breedte 3090 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hefschuifpui uitvoering kunststof. -Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt. -Veiligheidsglas. -Triple beglazing. -Slot buitenzijde. -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016. 	<input type="checkbox"/>	-----	3.525,00	-----
Binnenkozijnen					
RA.BD.06	Svedex offerte binnendeuren	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----
RR.BD.01	Standaard binnendeurkozijn overbouwen (prijs per stuk)	<input type="checkbox"/>	-----	110,00	-----
RR.BD.03	<ul style="list-style-type: none"> -Bovenlicht vervalt. -Muur loopt boven kozijn door. -Krimpscheuren mogelijk. <p>Standaard binnendeurkozijn + deur + h&s werk plafond hoog vervalt</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sparing plafond hoog. -Let op: deze optie is niet mogelijk bij de meterkast. -Let op: deze optie is niet mogelijk bij een door ons aangebrachte toilet en badkamer. Bij casco oplevering is het wel mogelijk. 	<input type="checkbox"/>	-----	-90,00	-----
RR.BD.05	<p>Hardhouten binnenkozijn met stompe deur</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wand loopt boven deur door. Letop: het is mogelijk dat er krimpscheuren ontstaan in dit wandvlak. Optie alleen per verdieping te kiezen (prijs per stuk). -Basisdeur en kozijn zijn hier mee te komen vervallen. -Fabrieksmatig gelakt. Type Agti Smart. 	<input type="checkbox"/>	-----	800,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 4

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
Hal					
RR.TR.01	Open trap i.p.v. dichte trap (per trap)	<input type="checkbox"/>	-----	-50,00	-----
RR.TR.02	Dichte trap i.p.v. open trap (per trap)	<input type="checkbox"/>	-----	450,00	-----
RR.TR.03	Antislipstrippen kleur zwart 1 per trede (per trap los geleverd)	<input type="checkbox"/>	-----	160,00	-----
	alleen levering van strip (aanbrengen exclusief)				
RR.TR.04	Antislipstrippen kleur zwart 2 per trede (per trap los geleverd)	<input type="checkbox"/>	-----	260,00	-----
	levering van strip (aanbrengen exclusief)				
Separaat toilet					
RR.V1.01	Realiseren separaat toilet 1e verdieping. (extra leidingschacht op de begane grond)	<input type="checkbox"/>	-----	3.375,00	-----
	-Uitvoering volgens tekening. -Alléén mogelijk i.c.w. RR.V1.01A (vergroten trapkast) ivm leidingwerk -Toilet:basis vloertegels en wandtegels tot circa 1200 mm hoogte. -Daarboven spuitwerk. -Toilet incl. aansluitingen volgens basis sanitair. Verplaatsen vanuit badkamer. -Extra afvoer (leidingvloer) MV in toiletruimte. -Plafondlichtpunt op schakelaar in toiletruimte. -Binnendeur voorzien van vrij/bezet garnituur. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 9				
RR.V1.01A	Vergroten trapkast	<input type="checkbox"/>	-----	550,00	-----
	LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 9				
Inloopkast					
RR.V1.04	Inloopkast realiseren i.p.v. slaapkamer 3	<input type="checkbox"/>	-----	1.700,00	-----
	-Uitvoering volgens tekening. -Plafondlichtpunt op schakelaar, positie zie tekening. -Slaapkamer 1 houdt 1 plafondlichtpunt op schakelaar. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 9				
Kastruimte					
RR.V1.02	Separate wasruimte op 1e verdieping	<input type="checkbox"/>	-----	2.175,00	-----
	-Uitvoering volgens tekening. -Extra plafond lichtpunt op schakelaar. -WM aansluiting. -WD aansluiting. Hiermee zijn de aansluitingen op de zolder van de WM en WD komen te vervallen. -Svedex montagekozijn. Ipv bovenlicht een dicht paneel. -Afmeting deur 830x2315mm. LET OP: alleen mogelijk bij bouwnummer 9 en i.c.m. optie RR.V1.01A				
RR.V1.03	Separate kastruimte op 1e verdieping	<input type="checkbox"/>	-----	880,00	-----
	-Uitvoering volgens tekening. -Plafondlichtpunt op schakelaar. -Svedex montagekozijn. Ipv bovenlicht een dicht paneel.				

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 5

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310

Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
	-Afmeting deur 830x2315mm. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 9				
	1e verdieping				
RR.V1.05	Kastnissen op 1e verdieping -Kastnis tussen slaapkamer 1 en 2. -Uitvoering volgens tekening. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 9	<input type="checkbox"/>	-----	150,00	-----
	2e verdieping/zolder				
RR.DA.04	Realiseren dakraam extra GGU MK 08 afm. 780 x1400 mm -Uitvoering volgens optietekening. Andere positie is niet mogelijk. -Kunststof uitvoering (wit). -Beglazing HR ++.	<input type="checkbox"/>	-----	2.100,00	-----
RR.DA.05	Realiseren dakkapel (1 raam in draai/kiiep, 1 vast deel) -Uitvoering volgens tekening. - 1 raam draai/kiiep en 1 vast gedeelte kunststof uitvoering. -Boei Rockpanel. -Zijwangen dakkapel: Rockpanel geschroefd. Naden sluiten niet strak aan i.v.m. ventilatie. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 8 EN 10	<input type="checkbox"/>	-----	12.750,00	-----
RR.ZO.01	Extra onbenoemde ruimte realiseren op zolder -Wand: metalstud (dubbele gipsplaat incl. isolatie). -Svedex match montage staal opdek kozijn, zonder bovenlicht. -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot. -Deurafmeting 880 x 2115 mm -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010 -Extra wandlichtpunt op schakelaar inbouw. -Extra dubbele wandcontactdoos inbouw hoogte 300+. -Dakbeschot/knieschot blijven standaard groen van kleur. LET OP: er zijn geen dakramen en/of dakkapel in deze prijs opgenomen.	<input type="checkbox"/>	-----	3.950,00	-----
	Installaties				
RR.IN.00	Buitenkraan koudwater vorstvrij -Buitenkraan (beluchterkraan) gemonteerd op gevelplaat -Positie conform tekening. (kan niet verplaatst worden). - Hoogte buitenkraan ca. 600mm +P.	<input type="checkbox"/>	-----	515,00	-----
RR.IN.01	Buitenkraan koud water vorstvrij inclusief putje -Buitenkraan (beluchterkraan) gemonteerd op gevelplaat. -Schrobputje aangesloten op de riolering met RVS deksel, afm. 200 x 200 mm. -Positie conform tekening. Andere positie is niet mogelijk. - Hoogte buitenkraan ca. 600mm +P.	<input type="checkbox"/>	-----	860,00	-----
RR.IN.02	Enkele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht	<input type="checkbox"/>	-----	235,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 6

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
	Type inbouw spatwaterdicht. Behalve bij ongeïsoleerde berging (enkelsteens) dan wordt dit in opbouw uitgevoerd.				
RR.IN.03	Dubbele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht	<input type="checkbox"/>	-----	315,00	-----
	Type inbouw spatwaterdicht. Behalve bij ongeïsoleerde berging (enkelsteens) dan wordt dit in opbouw uitgevoerd.				
RR.IN.04	Buitenlichtpunt op schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	305,00	-----
	-Extra buitenlichtpunt aan de gevel, plaatsbepaling aan te geven door koper. -Schakelaar in de woning, plaatsbepaling aan te geven door koper. -Hoogte ca + 2200mm				
RR.IN.04A	Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	205,00	-----
	-Extra buitenlichtpunt aan de gevel, plaatsbepaling aan te geven door koper. -Op bestaande schakelaar. -Hoogte ca + 2200mm				
RR.IN.05	Voedingskabel buitengevel	<input type="checkbox"/>	-----	205,00	-----
	Deze wordt uitgevoerd zonder schakelaar. Te gebruiken voor bv screens/zonwering/camera/heater. Een uitvalscherf is niet zonder meer mogelijk. Uw leverancier is verantwoordelijk voor de juiste ophanging.				
RR.IN.06	10 mtr grondkabel (3-aderig) op rol op schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	380,00	-----
	-De grondkabel wordt aangesloten in de meterkast en is schakelbaar middels een schakelaar. -Plaatsbepaling aan te geven door koper. -Exclusief aparte groep.				
RR.IN.07	Leveren 50 mm buis met trekdraad vanaf mk naar zijkant woning (nabij voordeur)	<input type="checkbox"/>	-----	365,00	-----
	- 50 mm buis met trekdraad - vanaf de meterkast naar de zijkant van de woning nabij de voordeur - t.b.v. een toekomstige laadpaal voor een elektrische auto				
RR.IN.09	Verplaatsen bestaand plafondlichtpunt	<input type="checkbox"/>	-----	200,00	-----
	LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 8 EN 10 De positie kan afwijken van de door koper opgegeven positie ivm vloerplaat-indeling. Locatie zie koperstekening.				
RR.IN.28	Extra afvoer afgedopt	<input type="checkbox"/>	-----	230,00	-----
RR.IN.29	Extra koud water tappunt, incl. tapkraan	<input type="checkbox"/>	-----	300,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 7

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
	Indien deze optie gekozen wordt in een geïsoleerde berging, wordt het inbouw leidingwerk. Bij een ongeïsoleerde berging wordt het opbouw leidingwerk. Standaard hoogte.				
RR.IN.30	Extra warm water tappunt, incl. tapkraan Indien deze optie gekozen wordt in een geïsoleerde berging, wordt het inbouw leidingwerk. Bij een ongeïsoleerde berging wordt het opbouw leidingwerk. Standaard hoogte.	<input type="checkbox"/>	-----	300,00	-----
	Let op: de leidingwachtijd kan worden overschreden.				
RR.IN.35	Afgedopte water- en elektra aansluiting voor waterontharder (t.p.v. trapkast) Leidingwerk t.b.v. de toekomstige waterontharder. Inclusief extra stopcontact, 2 waterleidingen (aanvoer/retour) en een afvoer). Positie is in de trapkast in de hoek tegenover de deur, de verdeler van de vloerverwarming schuift op.	<input type="checkbox"/>	-----	565,00	-----
	van de vloerverwarming schuift op.				
RR.IN.36	Waterontharder (t.p.v. trapkast) JaHa (Waterontharder) Type + capaciteit: Type L (4 persoons) afmeting 335*335*755mm (B*D*H) Wordt geleverd met 20kg zout	<input type="checkbox"/>	-----	2.500,00	-----
	LET OP: alleen mogelijk i.c.m. optie RR.IN.35				
RR.IN.61	Uitbreiden warmwater boiler naar 300 liter Woning wordt voorzien van een lucht-water-warmtepomp met warmwater-voorraadvat van 250 liter, deze wordt vergroot naar 300 liter. LET OP: ALLEEN MOGELIJK BIJ BOUWNUMMER 8 EN 10	<input type="checkbox"/>	-----	940,00	-----
	Algemeen				
RR.AL.01	Extra werkbare werkdagen U dient er rekening mee te houden dat het aantal gecontracteerde werkbare werkdagen door uw gekozen meerwerk kan wijzigen. Hierdoor zal de geplande oplevering mogelijk naar achteren verschuiven.	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----
RR.AL.03	Extra aardlekschakelaar Mochten de gekozen meerwerkopties in de praktijk het uitbreiden van demeterkast noodzakelijk maken, dan worden deze kosten (alsnog) in rekening gebracht.	<input type="checkbox"/>	-----	275,00	-----
RR.AL.04	Extra kosten aanvraag groenverklaring	<input type="checkbox"/>	-----	275,00	-----
	Afbouw				

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 8

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
Begane grond					
RA.KR.01	Krimpnet aanbrengen in cementdekvloer ivm harde vloerafwerking (per m2) Kosten € 9,75 per m2 vloeroppervlakte.	<input type="checkbox"/>	-----	9,75	-----
Installaties					
RA.IN.10	Extra enkele wandcontactdoos -Plaatsbepaling aan te geven door koper. -Type volledig inbouw.	<input type="checkbox"/>	-----	160,00	-----
RA.IN.11	Extra dubbele wandcontactdoos -Plaatsbepaling aan te geven door koper. -Verticale uitvoering. -Type volledig inbouw.	<input type="checkbox"/>	-----	185,00	-----
RA.IN.12	Dubbele wandcontactdoos i.p.v enkele wandcontactdoos	<input type="checkbox"/>	-----	75,00	-----
RA.IN.13	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Bijv. voor een toekomstige elektrische radiator (op zolder).	<input type="checkbox"/>	-----	340,00	-----
RA.IN.16	Verplaatsen standaard schakelaar en/of wandcontactdoos	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----
RA.IN.18	Extra loze leiding vanaf de meterkast 19mm	<input type="checkbox"/>	-----	175,00	-----
RA.IN.20	LED dimmer i.p.v. schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	310,00	-----
RA.IN.23	Bewegingsmelder i.p.v. schakelaar voor een lichtpunt	<input type="checkbox"/>	-----	250,00	-----
RA.IN.32	Uitbreiding meterkast met extra aardlekschakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	275,00	-----
RA.IN.37	Extra wandlichtpunt op extra schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	270,00	-----
RA.IN.38	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	200,00	-----
RA.IN.39	Extra enkele wandcontactdoos plaatsen in afgewerkte vloer (vloerpot) per st	<input type="checkbox"/>	-----	435,00	-----
RA.IN.40	Extra dubbele wandcontactdoos plaatsen in afgewerkte vloer (in vloerpot) per stuk	<input type="checkbox"/>	-----	465,00	-----
RA.IN.41	Bestaande wandcontactdoos uitvoeren met USB aansluiting	<input type="checkbox"/>	-----	155,00	-----
RA.IN.44	Bedraden van loze leiding van UTP bekabeling	<input type="checkbox"/>	-----	200,00	-----
RA.IN.45	Meerprijs CAT6 bekabeling ipv UTP	<input type="checkbox"/>	-----	60,00	-----
RA.IN.46	Wandcontactdoos schakelen dmv enkelpolige schakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	270,00	-----
RA.IN.49	Bestaande schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar met extra wisselschakelaar	<input type="checkbox"/>	-----	207,50	-----
Algemeen					
RA.AL.01	Spuitwerk laten vervallen plafond begane grond Hiermee vervalt eveneens het uitvlakken van het plafond.	<input type="checkbox"/>	-----	-177,75	-----
Showroom					
Keuken					
RA.SH.02	Kosten extra benodigde installaties n.a.v. technische tekeningen keuken Aan de hand van de door u aangeleverde technische tekeningen van de keuken kan	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----

Optiekeuzelijst Jonker

Pagina 9

Datum: 13 juni 2023

Projectnummer: 2310
Rijssen, Opbroek fase 2

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Verkoopprijs incl. btw	Totaal
	het zijn dat er extra installaties moeten worden aangebracht. Deze kosten brengen wij u in rekening.				
RA.SH.03	Coördinatiekosten aanpassingen excl. meerwerk installatievoorzieningen keuken.	<input type="checkbox"/>	-----	350,00	-----
RA.SH.04	Retour keukencheque -Retour keukencheque € 2,500,- incl. btw -De installaties worden op de standaard plaatsen afgedopt.	<input type="checkbox"/>	-----	-2.500,00	-----
Badkamer					
RA.BK.08	Casco opleveren toilet en badkamer -Standaard sanitair vervalt. -Tegelwerk in badkamer en toilet vervalt. -Stucwerk, dekvloer en dorpel in badkamer vervalt. -De vloerverwarmingsleiding wordt met een kleine lus voorzien (gesloten systeem) koper dient deze zelf na oplevering evt door te lussen door de vloer. -Spackspuitwerk wanden toilet vervalt. -Elektrische radiator in badkamer vervalt -Gelimiteerde garantieregeling van Woningborg is hier van toepassing.	<input type="checkbox"/>	-----	-2.750,00	-----
RA.SH.05	Offerte sanitair projectleverancier	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----
RA.SH.06	Offerte tegelwerk projectleverancier	<input type="checkbox"/>	-----	0,00	-----